

Servicehandbuch Störungsbeseitigung

REMKO Servicehandbuch für Wärmepumpen der Serien HTS und WSP



Servicehandbuch für den Fachmann

Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!



Originaldokument



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung Störungsbeseitigung			
2	Fehleranalyse			
	2.1	Allgemeine Fehlermeldungen	5	
	2.2	Inverterfehler	. 22	
3	Elektrischer Anschluss HTS			
	3.1	Aufbau Elektrik - I/O-Modul	. 38	
	3.2	Klemmbelegung / Legende	39	
	3.3	Aufbau Elektrik HTS 205 Duo und HTS 265 Duo (Kaskade) - WP 1	41	
	3.4	Klemmbelegung/Legende Duo-Geräte (Kaskade) - Wärmepumpe 1	42	
	3.5	Aufbau Elektrik HTS 205 Duo und HTS 265 Duo (Kaskade) - WP 2	44	
	3.6	Klemmbelegung/Legende Duo-Geräte (Kaskade) - Wärmepumpe 2	45	
	3.7	Stromlaufpläne PS 2 Inverter	47	
4	Elel	ktrischer Anschluss WSP	58	
	4.1	Aufbau Elektrik - I/O-Modul	. 58	
	4.2	Klemmbelegung / Legende	59	
	4.3	Aufbau Elektrik WSP 140 und WSP 180 Duo - Kaskade - Wärmepumpe 1	61	
	4.4	Klemmbelegung / Legende - Kaskade - Wärmepumpe 1	62	
	4.5	Aufbau Elektrik WSP 140 und WSP 180 Duo - Kaskade - Wärmepumpe 2	64	
	4.6	Klemmbelegung / Legende - Kaskade - Wärmepumpe 2	65	
	4.7	Stromlaufpläne	67	
5	Inde	YA	76	


1 Einführung Störungsbeseitigung

Diese technische Information soll dazu dienen, Fehler bei der Wärmepumpe zu identifizieren und zu beheben.

Identifikation über Smart-Control Touch Display

In dem Menüpunkt "Meldung" können bei aktiver Störung verschiedene IDs erscheinen (siehe Übersicht Fehler IDs).

Einfachere Fehler, wie beispielsweise ein offener Fühlerkontakt, werden in Klarschrift angezeigt. Fehler, die mit dem Betrieb der Wärmepumpe zusammenhängen werden unter den IDs 7XXX aufwärts angezeigt. Bei einem generellen Inverter Fehler (ID 7254) oder einem Envelope Fehler (ID 7256), muss wie folgt in der Expertenebene ➡ Information ➡ Wärmepumpe ➡ "Inverter Status" oder "Envelope Status" die korrekte Fehlermeldung abgelesen werden.



Identifikation über Daten der SD-Karte

Bereits resetete Störungen oder zurück liegende Störungen können mit Hilfe der Daten die sich auf der SD-Karte des I/O-Moduls befinden, ausgelesen werden. Hierzu muss die Mirco-SD Karte aus dem I/O-Modul entfernt werden. Anschließend muss die SD-Karte mit Hilfe eines Kartenlesegerätes an einem Laptop angeschlossen werden. Es muss der Ordner "records" auf den Laptop kopiert werden.

SD-Karte öffnen: Data → "records".

Wenn der Ordner "records" geöffnet wird, befinden sich mehrere Excel-Dateien darin. Die Fehlerhistorien der Anlage werden in jährlichen Errorlog Dateien abgespeichert

z.B. "2023_Errorlog".

Öffnet man diese Datei wird jeder Fehler der in dem ausgewählten Jahr aufgetreten ist wie folgt mit Datum, Uhrzeit, entsprechender ID & Fehlerbezeichnung angegeben.

Auswertung der SD-Karten Daten

Wird eine Auswertung der Daten benötigt, kann der Ordner "records" auch in das Werk zum zuständigen Sachbearbeiter des Innendienstes geschickt werden & dieser kann eine genaue Auswertung der Anlagendaten vornehmen. Es können immer nur die letzten 100 Tage der Anlage genau ausgewertet werden.

Envelope Alarm

Ein Envelope Alarm tritt auf, wenn der Kompressor außerhalb der programmierten Einsatzgrenze lief. Bei einem solchen Fehler muss die gesamte Anlage begutachtet werden, die bauseitige Hydraulik, Fühler Positionen in der Hydraulik, die Kältemittelfüllmenge & auch die eingestellten Anlagenparameter im Smart-Control. Denn ein Envelope Alarm kann mehrere Ursachen haben, z.B. die Kältemittelfüllmenge ist nicht in Ordnung, Druckaufnehmer (HD & ND) haben kurzfristige Ausschläge, hoch eingestellte Anlagenparameter (z.B. hohe WW-Temperatur) oder in der bauseitigen Hydraulik falsch positionierte Fühler können auch ein Grund sein. Wenn bei der gesamten Begutachtung der Anlage keine Auffälligkeit festzustellen ist, können die Anlagendaten ausgewertet werden, da einige Ursachen wie z.B. Ausschläge der Druckaufnehmer oftmals nur durch die Aufzeichnung der Daten herausgefunden werden können.

Leistungsbegrenzung


Wärme-	Wärmetauscherfläche		
pumpe	< 2,5 m ²	< 3,5 m ²	
HTS 200	60 %	80 %	
HTS 260	50 %	70 %	




2 Fehleranalyse

2.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Fehler ID 7001 und ID 7254 - Genereller Inverter Fehler




Fehler ID 7002 und ID 7247 - Device Offline






Fehler ID 7004 und ID 7325 - Fehler Kompressorstart




Fehler ID 7005 und ID 7258 - Maximale Heißgastemperatur






Fehler ID 7010 und ID 7257 - Lüfter Überlastung




Fehler ID 7013 und ID 7255 - EEPROM Fehler






Fehler ID 7018 und ID 7150 - EEV Motor Fehler




Fehler ID 7026 und ID 7103 - Falsche Phasenfolge






Fehler ID 7050 und ID 7108 - Einfrierschutz, ID 7231 Einfrierschutz I/O 2 Fehler ID 7332 Einfrierschutz μ PC, ID 7024 Einfrierschutz μ PC2




Fehler ID 7241, ID 7333 und ID 7025 - Negative Temperaturdifferenz






Fehler ID 7246 und ID 7009 - Niederdruck Störung




Fehler ID 7259, Fehler ID 7260, Fehler ID 7006 und ID 7007 - Hochdruck Störung






Fehler ID 7271 und ID 7017 - Sensorfehler Niederdruck, Fehler ID 7272 und ID 7016 - Sensorfehler Hochdruck




Fehler ID 7321 und ID 7029 - Volumenstrom Solekreis






Fehler ID 7322 und ID 7030 - Einfrierschutz Solekreis



Fehler ID 7326 und ID 7031 - Fehler Solekreis






Sensorfehler Carelplatine

Fehler ID 7011 und ID 7264 Sensor Eintrittstemperatur

Fehler ID 7012 und ID 7267 Sensor Austrittstemperatur


Fehler ID 7014 und ID 7269 Sensor Heißgas, Fehler ID 7015 und ID 7270 Sensor Sauggas

Fehler ID 7008 und ID 7262 Sensor Außentemperatur




2.2 Inverterfehler

Inverterfehler Überstrom






Inverterfehler Motor-Überlast




Überspannung Fehler






Unterspannung Fehler




Wechselrichter Übertemperatur






Wechselrichter Untertemperatur




Überstrom Hardware






CPU-Error




DC-Bus Welligkeit






Interner Temperaturfühler Fehler




STO Eingang offen - Hochdruck Störung PSD Inverter






STO Eingang offen - Hochdruck Störung PS2 Inverter




Keine Motorphase






Wechselrichter Überlastung




Überstrom oder Erdschluss






DC-Bus Spannungsfehler



3 Elektrischer Anschluss HTS

3.1 Aufbau Elektrik - I/O-Modul

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!



- A: I/O-Modul Spannungsversorgung Anschluss: 230 V/1~/N/PE
- B: Spannungsversorgung elektr. Heizstab erfolgt bauseits aus der Unterverteilung.
 Anschluss: 400 V/3~/N/PE (z.B.: 5 x 2,5 mm²)
- 1: Heizstab / 2: Stecker am Heizstab
- C: Spannungsversorgung Primärpumpe IM
- D: Anschluss EVU-Kontakt S16, potentialfrei Ohne EVU-Anschluss muss Brücke eingelegt werden. Geschlossen = Freigabe
- E: Netzzuleitung Innenmodul (5 x 2,5 mm²) Je nach Gerätetyp 3- oder 1-phasig
- 3: Klemmleiste X1 (belegt)
- F: Spannungsversorgung Innenmodul zum Außenmodul A (z.B. 3 x 1,5 mm²)
- 4: Schaltausgang Außenmodul A (E-Heizung)
- 5: Steuerleitung (0-10V) Außenmodul A
- 6: Sensorleitung Außenmodul A
- 7: Intern belegt



3.2 Klemmbelegung / Legende

Klemmbelegung

Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
Power	X			Spannungsversorgung I/O 230V
PP		X		Spannungsversorgung Primärpumpe IM
S01	X			Solarfühler Kollektor PT 1000
S02	X			Solarfühler Speicher unten PT 1000
S03	X			Solarfühler VL WMZ Solar PT 1000
S04	X			Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000
S05	X			Zirkulation Sensor PT 1000 RL Temp./Impulsgeber
S06	X			Sensor VL 2. gemischter Heizkreis VL PT 1000
S07	X			Nicht belegt
S08	X			Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000
S09	X			Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000
S10	X			Sensor Außenfühler PT 1000
S11	X			Sensor 1. gemischter Heizkreis RL PT 1000
S12	X			Sensor 1. gemischter Heizkreis VL PT 1000
S13	X			Wärmepumpe VL PT 1000
S14	X			Sensor 2. gemischter Heizkreis RL
S15	X			Sensor Wärmepumpe RL PT 1000
S16	X			EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschloßen = Freigabe)
S20	X			SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28)
S21	X			SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28)
S22	X			Nicht belegt
S23	X			Volumenstromgeber Solar, Impulsrate
S24	X			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S25	X			WP Stromzähler S0
S26	X			Haushaltstrom S0
S27	X			Durchflusssensor
S28	X			PV Ertrag Stromzähler S0
S29	X			PV Einspeisung Stromzähler S0
A01		X		Solarpumpe ungeregelt (230 V)
A02		X		Pumpe 1. gem. Heizkreis (230 V) geschaltet
A03		X		Pumpe ungem. Heizkreis HK (230 V) geschaltet
A04		X		Zirkulationspumpe (230V) geschaltet
A10		X		Umschaltventil Trinkwasser


Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11		X		Umschaltventil 2WE
A12		X		Nicht belegt
A13		X		Pumpe 2. gem. Heizkreis (230 V) geschaltet
A14		X		Umschaltventil / Pumpe kühlen (230 V) geschaltet
A20		X		1. gem. Heizkreis "Auf"
A21		X		1. gem. Heizkreis "Zu"
A22		X		Bypassmischer "Auf"
A23		X		Bypassmischer "Zu"
A24		X		2. gem. Heizkreis "Auf"
A25		X		2. gem. Heizkreis "Zu"
A30		X		Nicht belegt
A31		X		Nicht belegt
A32		X		Freigabe 2. WE Zusatzheizung oder Kessel
A33		X		Nicht belegt
A34		X		Sammelstörmeldung extern
A40			X	Drehzahlvorgabe Solarpumpe PWM
A41			X	Drehzahlvorgabe 1. gem. Heizkreis (0-10V)
A42			X	Drehzahlvorgabe ungem. Heizkreis (0-10V)
A43			X	PWM
A44			X	Nicht belegt
A45			X	Nicht belegt
A46			X	Drehzahlvorgabe 2. gem. Heizkreis (0-10V)
MI				
MO				
CLK				Nicht belegt
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Nicht belegt
OT 2 (2x)				Nicht belegt
B1, A1				
+12 Volt, GND				Bedienmodul 1 - Bus 1 Kommunikation
B2 / A2				Bus 2 Kommunikation
B3 / A2				Nicht belegt
R				RC Codierwiderstand HTS 95/135/205/265



3.3 Aufbau Elektrik HTS 205 Duo und HTS 265 Duo (Kaskade) - WP 1

I/O-Modul Wärmepumpe 1

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!



- A: I/O-Modul Spannungsversorgung Anschluss: 230 V/1~/N/PE
- B: Spannungsversorgung Primärpumpe IM
- C: Spannungsversorgung 230 V
- D: Anschluss EVU-Kontakt S16, potentialfrei Ohne Sperrschütz muss Brücke eingelegt werden. Geschlossen = Freigabe
- E: Netzzuleitung Innenmodul (5 x 2,5 mm²) Je nach Gerätetyp 3- oder 1-phasig
- 3: Klemmleiste X1 (belegt)
- F: Spannungsversorgung Innenmodul zum Außenmodul A (z.B. 3 x 1,5 mm²)

- 4: Schaltausgang Außenmodul A (E-Heizung)
- 5: Steuerleitung (0-10V) Außenmodul A
- 6: Sensorleitung Außenmodul A
- G: Spannungsversorgung Innenmodul zum Außenmodul B (z.B. 3 x 1,5 mm²)
- 7: Schaltausgang Außenmodul B (E-Heizung)
- 8: Steuerleitung (0-10V) Außenmodul B
- 9: Sensorleitung Außenmodul B
- H: Spannungsversorgung elektr. Heizstab erfolgt bauseits aus der Unterverteilung.
 Anschluss: 400 V/3~/N/PE (z.B.: 5 x 2,5 mm²)
- 1: Heizstab / 2: Stecker am Heizstab

3.4 Klemmbelegung/Legende Duo-Geräte (Kaskade) - Wärmepumpe 1

Klemmbelegung

Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
Power	X			Spannungsversorgung I/O 230V
PP.1		X		Spannungsversorgung Primärpumpe IM
S01.1	X			Solarfühler Kollektor / PT 1000
S02.1	X			Solarfühler Speicher unten / PT 1000
S03.1	X			Solarfühler VL WMZ Solar / PT 1000
S04.1	X			Solarfühler RL WMZ Solar / PT 1000
S05.1	X			Zirk. Sensor - RL Temp./Impulsgeber / PT 1000
S06.1	X			Sensor VL 2. gemischter Heizkreis VL / PT 1000
S07.1	X			Nicht belegt
S08.1	X			Sensor Trinkwasserspeicher oben / PT 1000
S09.1	X			Sensor Puffer Speicher mitte / PT 1000
S10.1	X			Sensor Außenfühler / PT 1000
S11.1	Χ			Sensor 1. gemischter Heizkreis RL / PT 1000
S12.1	X			Sensor 1. gemischter Heizkreis VL / PT 1000
S13.1	X			Wärmepumpe VL / PT 1000
S14.1	Χ			Sensor 2. gemischter Heizkreis RL
S15.1	X			Sensor Wärmepumpe RL / PT 1000
S16.1	X			EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschloßen = Freigabe)
S20.1	X			SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28)
S21.1	X			SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28)
S22.1	X			Nicht belegt
S23.1	X			Volumenstromgeber Solar, Impulsrate
S24.1	X			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S25.1	Χ			WP Stromzähler S0
S26.1	X			Haushaltstrom S0
S27.1	X			Durchflusssensor
S28.1	X			PV Ertrag Stromzähler S0
S29.1	X			PV Einspeisung Stromzähler S0
A01.1		X		Solarpumpe ungeregelt (230 V)
A02.1		X		Pumpe 1. gem. Heizkreis (230 V) geschaltet
A03.1		X		Pumpe ungem. Heizkreis HK (230 V) geschaltet
A04.1		X		Zirkulationspumpe (230V) geschaltet
A10.1		X		Umschaltventil Trinkwasser




Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11.1		X		Umschaltventil 2WE
A12.1		X		Nicht belegt
A13.1		X		Pumpe 2. gem. Heizkreis (230 V) geschaltet
A14.1		X		Umschaltventil / Pumpe kühlen (230 V) geschaltet
A20.1		X		1. gem. Heizkreis "Auf"
A21.1		X		1. gem. Heizkreis "Zu"
A22.1		X		Bypassmischer "Auf"
A23.1		X		Bypassmischer "Zu"
A24.1		X		2. gem. Heizkreis "Auf"
A25.1		X		2. gem. Heizkreis "Zu"
A30.1		X		Nicht belegt
A31.1		X		Nicht belegt
A32.1		X		Freigabe 2. WE Zusatzheizung oder Kessel
A33.1		X		Nicht belegt
A34.1		X		Sammelstörmeldung extern
A40.1			X	Drehzahlvorgabe Solarpumpe PWM
A41.1			X	Drehzahlvorgabe 1. gem. Heizkreis (0-10V)
A42.1			X	Drehzahlvorgabe ungem. Heizkreis (0-10V)
A43.1			X	PWM
A44.1			X	Nicht belegt
A45.1			X	Nicht belegt
A46.1			X	Drehzahlvorgabe 2. gem. Heizkreis (0-10V)
MI				
MO				
CLK				Nicht belegt
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Nicht belegt
OT 2 (2x)				Nicht belegt
B1, A1.2				Kommunikation WP 1 und WP 2
+12 Volt, GND				Bedienmodul
B2 / A2.2				Bus 2 Kommunikation
B3 / A2.2				Nicht belegt
R.1				RC Codierwiderstand HTS 95/135/205/265

3.5 Aufbau Elektrik HTS 205 Duo und HTS 265 Duo (Kaskade) - WP 2

I/O-Modul Wärmepumpe 2

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!



- A: I/O-Modul Spannungsversorgung Anschluss: 230 V/1~/N/PE
- B: Spannungsversorgung Primärpumpe IM
- C: Spannungsversorgung 230 V
- D: Anschluss EVU-Kontakt S16, potentialfrei Ohne Sperrschütz muss Brücke eingelegt werden. Geschlossen = Freigabe
- E: Netzzuleitung Innenmodul (5 x 2,5 mm²) Je nach Gerätetyp 3- oder 1-phasig
- 3: Klemmleiste X1 (belegt)
- F: Spannungsversorgung Innenmodul zum Außenmodul A (z.B. 3 x 1,5 mm²)

- 4: Schaltausgang Außenmodul A (E-Heizung)
- 5: Steuerleitung (0-10V) Außenmodul A
- 6: Sensorleitung Außenmodul A
- G: Spannungsversorgung Innenmodul zum Außenmodul B (z.B. 3 x 1,5 mm²)
- 7: Schaltausgang Außenmodul B (E-Heizung)
- 8: Steuerleitung (0-10V) Außenmodul B
- 9: Sensorleitung Außenmodul B
- H: Spannungsversorgung elektr. Heizstab erfolgt bauseits aus der Unterverteilung. Anschluss: 400 V/3~/N/PE (z.B.: 5 x 2,5 mm²)
- 1: Heizstab / 2: Stecker am Heizstab



3.6 Klemmbelegung/Legende Duo-Geräte (Kaskade) - Wärmepumpe 2


Klemmbelegung


Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
Power	X			Spannungsversorgung I/O 230V
PP.2		X		Spannungsversorgung Primärpumpe Innenmodul
S01.2	X			Nicht belegt
S02.2	X			Nicht belegt
S03.2	X			Nicht belegt
S04.2	X			Nicht belegt
S05.2	X			Nicht belegt
S06.2	X			4. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S07.2	X			Fühler Kältemittelleitung
S08.2	X			Nicht belegt
S09.2	X			Nicht belegt
S10.2	X			Nicht belegt
S11.2	X			3. gemischter Heizkreis RL Fühler / PT1000
S12.2	X			3. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S13.2	X			Wärmepumpe VL
S14.2	X			4. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S15.2	X			Nicht belegt
S16.2	X			Nicht belegt
S20.2	X			Nicht belegt
S21.2	X			Nicht belegt
S22.2	X			Nicht belegt
S23.2	X			Nicht belegt
S24.2	X			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S25.2	X			Nicht belegt
S26.2	X			Nicht belegt
S27.2	X			Nicht belegt
S28.2	X			Nicht belegt
S29.2	X			Nicht belegt
A01.2		X		Nicht belegt
A02.2		X		3. gemischter Heizkreis Pumpe (230V) geschaltet
A03.2		X		Nicht belegt
A04.2		X		Nicht belegt
A10.2		X		Nicht belegt

Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11.2		X		Nicht belegt
A12.2		X		Nicht belegt
A13.2		X		4. gemischter Heizkreis Pumpe (230V) geschaltet
A14.2		X		Nicht belegt
A20.2		X		3. gemischter Heizkreis Mischer auf (230V)
A21.2		X		3. gemischter Heizkreis Mischer zu (230V)
A22.2		X		Nicht belegt
A23.2		X		Nicht belegt
A24.2		X		4. gemischter Heizkreis Mischer auf (230V)
A25.2		X		4. gemischter Heizkreis Mischer zu (230V)
A30.2		X		Nicht belegt
A31.2		X		Nicht belegt
A32.2		X		Nicht belegt
A33.2		X		Nicht belegt
A34.2		X		Nicht belegt
A40.2			X	Nicht belegt
A41.2			X	3. gemischter Heizkreis Pumpe (0-10V)
A42.2			X	Nicht belegt
A43.2			X	Drehzahlvorgabe Primärpumpe Innenmodul (PWM) I/O-2
A44.2			X	Nicht belegt
A45.2			X	Nicht belegt
A46.2			X	4. gemischter Heizkreis Pumpe (0-10V)
MI				
MO				
CLK				Ohne Funktion
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Ohne Funktion
OT 2 (2x)				Ohne Funktion
B1, A1.2				A1/B1
+12 Volt, GND				Kommunikation Kaskade
B2 / A2.2				Kommunikation Com-Kit 2
B3 / A2.2				Ohne Funktion
R.2				RC Codierwiderstand Slave 1





3.7 Stromlaufpläne PS 2 Inverter





































Legende zu den Stromlaufplänen

EHZ: Elektroheizer
E-Heizer: Elektroheizer
EVU: Energieversorgungsunternehmen
gem.: gemischt
Imp. Impuls EVU: gem.: Imp. INV: Inverter PV: PWM: Photovoltaik

Puls-Weiten-Modulation


RL: Rücklauf ungem.: ungemischt VL: Vol.: Vorlauf

Volumenstrom

4 Elektrischer Anschluss WSP

4.1 Aufbau Elektrik - I/O-Modul

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!





4.2 Klemmbelegung / Legende

Klemmbelegung

PW X Spannungsversorgung I/O 230V PP1 X Spannungsversorgung Primärpumpe IM S01 X Solarfühler Kollektor PT 1000 S02 X Solarfühler Kollektor PT 1000 S03 X Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000 S04 X Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000 S05 X Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber S06 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Puffer Speicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S11 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S12 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X	Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
Solarfühler Kollektor PT 1000	PW	X			Spannungsversorgung I/O 230V
S02 X Solarfühler Speicher unten PT 1000 S03 X Solarfühler VL WMZ Solar PT 1000 S04 X Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000 S05 X Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber S06 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S20 X SG-Ready Kontakt (Offrer) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) </td <td>PP1</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>Spannungsversorgung Primärpumpe IM</td>	PP1		X		Spannungsversorgung Primärpumpe IM
803 X Solarfühler VL WMZ Solar PT 1000 804 X Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000 805 X Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp.//impulsgeber 806 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 807 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 808 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 809 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 810 X Sensor Außenfühler PT 1000 811 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 812 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 813 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 814 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 815 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 816 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 817 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 818 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 819 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 810 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 810 X Sensor RL Wärmepu	S01	X			Solarfühler Kollektor PT 1000
S04 X Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000 S05 X Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber S06 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S16 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S16 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S20 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S21 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000	S02	X			Solarfühler Speicher unten PT 1000
S05 X Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber S06 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate	S03	X			Solarfühler VL WMZ Solar PT 1000
S06 X Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000 S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler SO S26 X Haushaltstrom SO S27 X	S04	X			Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000
S07 X Sole Eintrittstemperatur PT 1000 S08 X Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S13 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S14 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S20 X SG-Ready Kontakt (Offner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler SO S26 X<	S05	X			Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber
Sonsor Trinkwasserspeicher oben PT 1000 Sonsor Puffer Speicher mitte PT 1000 Sonsor Puffer Speicher mitte PT 1000 Sonsor Außenfühler PT 1000 Sonsor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor VL Wärmepumpe PT 1000 Sonsor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor RL Wärmepumpe PT 1000 Sonsor RL Veiller PT 1000 Sonsor RL Veiller PT 1000 Sonsor RL Veiller PT 1000 Sonsor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sonsor R	S06	X			Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000
S09 X Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000 S10 X Sensor Außenfühler PT 1000 S11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 S13 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S07	X			Sole Eintrittstemperatur PT 1000
\$10 X Sensor Außenfühler PT 1000 \$11 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 \$12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 \$13 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 \$14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 \$15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 \$16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) \$20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) \$21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) \$22 X Nicht belegt \$23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate \$24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate \$24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate \$25 X WP Stromzähler SO \$26 X Haushaltstrom SO \$27 X Durchflusssensor Warmwasser \$28 X PV Ertrag Stromzähler SO \$29 X PV Einspeisung Stromzähler SO A01 X Solarpumpe ung	S08	X			Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000
Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 S12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 S13 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S17 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S18 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S19 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S10 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S11 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S12 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S13 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S14 X Sensor RL Värmepumpe PT 1000 S15 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL Märmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 Sensor VL Närmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL Närmepumpe PT 1000 Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL Närmepumpe PT 1000 Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 Sensor VL Närmepumpe PT 1000 Sensor VL Vähler Sensor VL Närmepumpe PT 1000 Sensor	S09	X			Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000
\$12 X Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000 \$13 X Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 \$14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 \$15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 \$16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) \$20 X \$G-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) \$21 X \$G-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) \$22 X Nicht belegt \$23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate \$24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate \$25 X WP Stromzähler SO \$26 X Haushaltstrom SO \$27 X Durchflusssensor Warmwasser \$28 X PV Ertrag Stromzähler SO \$29 X PV Einspeisung Stromzähler SO A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S10	X			Sensor Außenfühler PT 1000
Sensor VL Wärmepumpe PT 1000 S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S17 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S18 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S19 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S10 X Sensor RL Värmepumpe PT 1000 S10 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S20 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S20 X SG-Ready Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S21 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S11	X			Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000
S14 X Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000 S15 X Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler SO S26 X Haushaltstrom SO S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler SO S29 X PV Einspeisung Stromzähler SO A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S12	X			Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000
Sensor RL Wärmepumpe PT 1000 S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S13	X			Sensor VL Wärmepumpe PT 1000
S16 X EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20 X SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28) S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S14	X			Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000
extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe) S20	S15	X			Sensor RL Wärmepumpe PT 1000
S21 X SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28) S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S16	X			
S22 X Nicht belegt S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S20	X			SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28)
S23 X Volumenstromgeber Solar, Impulsrate S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S21	X			SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28)
S24 X Volumenstromgeber WP, Impulsrate S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S22	X			Nicht belegt
S25 X WP Stromzähler S0 S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S23	X			Volumenstromgeber Solar, Impulsrate
S26 X Haushaltstrom S0 S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S24	X			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S27 X Durchflusssensor Warmwasser S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S25	X			WP Stromzähler S0
S28 X PV Ertrag Stromzähler S0 S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S26	Χ			Haushaltstrom S0
S29 X PV Einspeisung Stromzähler S0 A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S27	Χ			Durchflusssensor Warmwasser
A01 X Solarpumpe ungeregelt (230V)	S28	X			PV Ertrag Stromzähler S0
	S29	X			PV Einspeisung Stromzähler S0
A02 X Pumpe 1. gem. Kreis (230V) geschaltet	A01		X		Solarpumpe ungeregelt (230V)
, , , ,	A02		X		Pumpe 1. gem. Kreis (230V) geschaltet
A03 X Pumpe ungem. Kreis (230V) geschaltet	A03		X		Pumpe ungem. Kreis (230V) geschaltet
A04 X Zirkulationspumpe (230V) geschaltet	A04		X		Zirkulationspumpe (230V) geschaltet
A10 X Umschaltventil Warmwasser	A10		X		Umschaltventil Warmwasser


Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11		X		Umschaltventil 2. WE (230V)
A12		X		REMKO Kühlmodul Umschaltventil (230V)
A13		X		Pumpe 2. gem. Kreis (230 V) geschaltet
A14		X		Umschaltventil Kühlen/Einzelraumregelung (230V)
A20		X		1. gem. Kreis Mischer "Auf" (230V)
A21		X		1. gem. Kreis Mischer "Zu" (230V)
A22		X		Bypassmischer "Auf" (230V)
A23		X		Bypassmischer "Zu" (230V)
A24		X		2. gem. Kreis Mischer "Auf" (230V)
A25		X		2. gem. Kreis Mischer "Zu" (230V)
A30		X		Nicht belegt
A31		X		Nicht belegt
A32		X		Freigabe 2. WE Zusatzheizung oder Kessel (potentialfrei)
A33		X		Nicht belegt
A34		X		Sammelstörmeldung extern (potentialfrei)
A40			X	Drehzahlvorgabe Solarpumpe PWM
A41			X	Drehzahlvorgabe 1. gem. Kreis (0-10V)
A42			X	Drehzahlvorgabe ungem. Kreis (0-10V)
A43			X	PWM (Pumpe intern)
A44			X	Nicht belegt
A45			X	Nicht belegt
A46			X	Drehzahlvorgabe 2. gem. Kreis (0-10V)
MI				
MO				
CLK				Nicht belegt
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Nicht belegt
OT 2 (2x)				Nicht belegt
B1, A1				
+12 Volt, GND				Bus 1 Kommunikation
B2 / A2				Bus 2 Kommunikation
B3 / A2				Nicht belegt
R				RC Codierwiderstand



4.3 Aufbau Elektrik WSP 140 und WSP 180 Duo - Kaskade - Wärmepumpe 1

I/O-Modul Wärmepumpe 1

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!



4.4 Klemmbelegung / Legende - Kaskade - Wärmepumpe 1

Klemmbelegung

Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
PW	Х			Spannungsversorgung I/O 230V
PP1		X		Spannungsversorgung Primärpumpe IM
S01	Χ			Solarfühler Kollektor PT 1000
S02	Χ			Solarfühler Speicher unten PT 1000
S03	Χ			Solarfühler VL WMZ Solar PT 1000
S04	X			Solarfühler RL WMZ Solar PT 1000
S05	Χ			Sensor Zirkulation PT 1000 RL Temp./Impulsgeber
S06	Χ			Sensor VL 2. gemischter Kreis PT 1000
S07	Χ			Sole Eintrittstemperatur PT 1000
S08	Χ			Sensor Trinkwasserspeicher oben PT 1000
S09	Χ			Sensor Puffer Speicher mitte PT 1000
S10	Χ			Sensor Außenfühler PT 1000
S11	X			Sensor RL 1. gemischter Kreis PT 1000
S12	Χ			Sensor VL 1. gemischter Kreis PT 1000
S13	Χ			Sensor VL Wärmepumpe PT 1000
S14	Χ			Sensor RL 2. gemischter Kreis PT 1000
S15	Χ			Sensor RL Wärmepumpe PT 1000
S16	X			EVU Kontakt (Öffner) / Taupunktüberwachung extern (offen = gesperrt, geschlossen = Freigabe)
S20	Χ			SG-Ready Kontakt 1 (ab Software 4.28)
S21	Χ			SG-Ready Kontakt 2 (ab Software 4.28)
S22	X			Nicht belegt
S23	X			Volumenstromgeber Solar, Impulsrate
S24	Χ			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S25	X			WP Stromzähler S0
S26	Χ			Haushaltstrom S0
S27	Χ			Durchflusssensor Warmwasser
S28	X			PV Ertrag Stromzähler S0
S29	X			PV Einspeisung Stromzähler S0
A01		X		Solarpumpe ungeregelt (230V)
A02		X		Pumpe 1. gem. Kreis (230V) geschaltet
A03		Х		Pumpe ungem. Kreis (230V) geschaltet
A04		X		Zirkulationspumpe (230V) geschaltet
A10		Х		Umschaltventil Warmwasser




Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11		X		Umschaltventil 2. WE (230V)
A12		X		REMKO Kühlmodul Umschaltventil (230V)
A13		X		Pumpe 2. gem. Kreis (230 V) geschaltet
A14		X		Umschaltventil Kühlen/Einzelraumregelung (230V)
A20		X		1. gem. Kreis Mischer "Auf" (230V)
A21		X		1. gem. Kreis Mischer "Zu" (230V)
A22		X		Bypassmischer "Auf" (230V)
A23		X		Bypassmischer "Zu" (230V)
A24		X		2. gem. Kreis Mischer "Auf" (230V)
A25		X		2. gem. Kreis Mischer "Zu" (230V)
A30		X		Nicht belegt
A31		X		Nicht belegt
A32		X		Freigabe 2. WE Zusatzheizung oder Kessel (potentialfrei)
A33		X		Nicht belegt
A34		X		Sammelstörmeldung extern (potentialfrei)
A40			X	Drehzahlvorgabe Solarpumpe PWM
A41			X	Drehzahlvorgabe 1. gem. Kreis (0-10V)
A42			X	Drehzahlvorgabe ungem. Kreis (0-10V)
A43			X	PWM (Pumpe intern)
A44			X	Nicht belegt
A45			X	Nicht belegt
A46			X	Drehzahlvorgabe 2. gem. Kreis (0-10V)
MI				
MO				
CLK				Nicht belegt
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Nicht belegt
OT 2 (2x)				Nicht belegt
B1, A1 +12 Volt, GND				Bus 1 Kommunikation
B2 / A2				Bus 2 Kommunikation
B3 / A2				Nicht belegt
R				RC Codierwiderstand

4.5 Aufbau Elektrik WSP 140 und WSP 180 Duo - Kaskade - Wärmepumpe 2

I/O-Modul Wärmepumpe 2

Leistungsquerschnitte entsprechend der mitgelieferten Anschlusskabel verwenden! Last-Leitungen von Messleitungen getrennt verlegen!





4.6 Klemmbelegung / Legende - Kaskade - Wärmepumpe 2


Klemmbelegung


Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
Power	X			Spannungsversorgung I/O 230V
PP		X		Spannungsversorgung Primärpumpe Innenmodul
S01.2	X			Nicht belegt
S02.2	X			Nicht belegt
S03.2	X			Nicht belegt
S04.2	X			Nicht belegt
S05.2	X			Nicht belegt
S06.2	X			4. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S07.2	X			Fühler Kältemittelleitung
S08.2	X			Nicht belegt
S09.2	X			Nicht belegt
S10.2	X			Nicht belegt
S11.2	X			3. gemischter Heizkreis RL Fühler / PT1000
S12.2	X			3. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S13.2	X			Wärmepumpe VL
S14.2	X			4. gemischter Heizkreis VL Fühler / PT1000
S15.2	X			Nicht belegt
S16.2	X			Nicht belegt
S20.2	X			Nicht belegt
S21.2	X			Nicht belegt
S22.2	Χ			Nicht belegt
S23.2	X			Nicht belegt
S24.2	X			Volumenstromgeber WP, Impulsrate
S25.2	X			Nicht belegt
S26.2	X			Nicht belegt
S27.2	X			Nicht belegt
S28.2	X			Nicht belegt
S29.2	X			Nicht belegt
A01.2		X		Nicht belegt
A02.2		X		3. gemischter Heizkreis Pumpe (230V) geschaltet
A03.2		X		Nicht belegt
A04.2		X		Nicht belegt
A10.2		X		Nicht belegt

Bezeichnung	Eingang	Ausgang	Signal	Beschreibung
A11.2		X		Nicht belegt
A12.2		X		Nicht belegt
A13.2		X		4. gemischter Heizkreis Pumpe (230V) geschaltet
A14.2		X		Nicht belegt
A20.2		X		3. gemischter Heizkreis Mischer auf (230V)
A21.2		X		3. gemischter Heizkreis Mischer zu (230V)
A22.2		X		Nicht belegt
A23.2		X		Nicht belegt
A24.2		X		4. gemischter Heizkreis Mischer auf (230V)
A25.2		X		4. gemischter Heizkreis Mischer zu (230V)
A30.2		X		Nicht belegt
A31.2		X		Nicht belegt
A32.2		X		Nicht belegt
A33.2		X		Nicht belegt
A34.2		X		Nicht belegt
A40.2			X	Nicht belegt
A41.2			X	3. gemischter Heizkreis Pumpe (0-10V)
A42.2			X	Nicht belegt
A43.2			X	Drehzahlvorgabe Primärpumpe Innenmodul (PWM) I/O-2
A44.2			X	Nicht belegt
A45.2			X	Nicht belegt
A46.2			X	4. gemischter Heizkreis Pumpe (0-10V)
MI				
МО				
CLK				Ohne Funktion
nSS				
GND				
OT 1 (2x)				Ohne Funktion
OT 2 (2x)				Ohne Funktion
B1, A1				A1/B1
+12 Volt, GND				Kommunikation Kaskade
B2 / A2				Kommunikation Com-Kit 2
B3 / A2				Ohne Funktion
RC.2				RC Codierwiderstand Slave 1





4.7 Stromlaufpläne





























Legende zu den Stromlaufplänen

E-Heizer: Elektro Heizstab EHZ: EVU:

Elektro Heizstab Energie-Versorgungs-Unternehmen Externe

Ext.: gemischt Impuls gem.: Ĭmp.: PV: PWM: Photovoltaik

Puls-Weiten-Modulation

RL: Rücklauf Solep.: Solepumpe ungem.: ungemischt Volumenstrom Vol.:

5 Index	
A	7012
Anschlussplan I/O-Modul 58	7013
7 til Sofii de Spiair I/O Modai	7014
C	7015
Carelplatine Fehler 21	7017
CPU-Error	7018
	7024
D	7025
DC-Bus Spannungsfehler	7026
DC-Bus Welligkeit	7029
Device Offline 6	7030
F	7031
E	7103
EEPROM Fehler	7108
EEV Motor Fehler	7150
Einfrierschutz 13 Einfrierschutz I/O 2 13	7231
Einfrierschutz Solekreis	7241
Einfrierschutz µPC	7246
Einfrierschutz µPC2	7247
Einführung Störungsbeseitigung 4	7254
	7255
F	7258
Falsche Phasenfolge	7259
Fehler	7260
Carelplatine	7262
Device Offline 6	7264
EEPROM	7267
Einfrierschutz	7269
Einfrierschutz Solekreis	7270
Falsche Phasenfolge	7271
Fehler Solekreis 20	7321
Heißgastemperatur maximal 8	7322
Hochdruck Störung	7325
Inverter	7326
Kompressorstart	7332
Lüfter Überlastung	7333
Niederdruck Störung	11
Sensor Außentemperatur	H
Sensor Austrittstemperatur 21	Heißgastemperatur
Sensor Eintrittstemperatur 21	Hochdruck Störung
Sensor Heißgas 21	Hochdruck Störung PS2 Inverter
Sensor Hochdruck	Tiochdruck Stording 1 3D inverter
Sensor Niederdruck	1
Sensor Sauggas	I/O-Modul Anschlussplan
Fehler ID	Inverter Störung
7001	Inverterfehler
7002 6	CPU-Error
7004	DC-Bus Spannungsfehler
7005	DC-Bus Welligkeit
7006	Interner Temperaturfühler
7007	Keine Motorphase
7008	Motor-Überlast
7009	STO Eingang offen - Hochdruck Störung PS2 Inverter
7010	STO Eingang offen - Hochdruck Störung
rum 21	DCD Inventor



Überspannung Überstrom Überstrom Hardware Überstrom oder Erdschluss Unterspannung Wechselrichter Überlastung Wechselrichter Übertemperatur Wechselrichter Untertemperatur	22 28 36 25 35 26	Niederdruck	20 33 32 4 57
Κ		т	
Keine Motorphase	62	Temperaturfühler	31
, 1		Überspannung	
Legende der Stromlaufpläne	62	Überstrom 2 Überstrom Hardware 2 Überstrom oder Erdschluss 3 Unterspannung 2	28 36
M		V	
Maximale Heißgastemperatur		Volumenstrom Solekreis	8
N		W Wechselrichter Überlastung	35
Negative Temperaturdifferenz		Wechselrichter Übertemperatur	26
S		LWM Serie	4
Sensorfehler	17		



REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 32791 Lage Telefon +49 (0) 5232 606-0 Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de Internet www.remko.de **Hotline National** +49 (0) 5232 606-0

Hotline International +49 (0) 5232 606-130

